


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
- INWENTARYZACJA

1:100



INWENTARYZACJA ELEMENTÓW WIĘŻBY:

BELKA:
B1 20,0x22,0cm / belka wiązarowa /
BP1 22,0x25,0cm / belka wiązarowa obciążona słupami S1 /
B2 20,0x23,5cm / podciąg /
B3 14,0x14,0cm / murlata /
B4 14,0x14,0cm /
B5 14,5x17,5cm /platew/

SŁUP:
S1 14,5x14,5cm
Słupy pod belką B2 20x20cm

MIECZ:
M1 11,0x14cm

KLESZCZE:
K1 2x7,5x15,5cm

KROKIEW:
K1 11,0x14,0cm
K2 11,5x14,5cm

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie, z uwagi na duże rozbieżności, pomiędzy tymi samymi elementami
2. Zmurszałe deskowanie dachu przy okapie oraz w sąsiedztwie, kominów, przejść przez połac elementów: masztów, wentylacji
3. Korozja masztów antenowych, obróbek, orynnowania
4. Nieszczelne pokrycie z papy
5. Zmurszałe cegły kominów, ubytki zaprawy
6. Brak drabin umożliwiających bezpieczne dojście do wyłazów

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT I BUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH WRAZ Z REMONTEM KONSTRUKCJI
DACHU I WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY PL. ŻWIRKI I WIGURY 1A

RYSUNEK:

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ - INWENTARYZACJA

GŁÓWNY PROJEKTANT : mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK Upr. nr 263/2000	BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT : mgr inż. JAN ŁAGOSZ nr upr. BB - 8/76	DATA: 20.12.2021 R.
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁA: mgr inż. DOROTA ŻYMŁA	SKALA: 1:100
	NR RYS.: 105
	NR STR.: